ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura Municipal de Monte Carlo

Programa: Pro-Municipio | Repasse (R$): 98.200,00

Empreendimento: Pav em Pedra Ir Basalto e Dren Pluv Sup Trecho das Ruas Joao Dias de Deus e Bento Rufino

Contrato: | Contrapartida mínima (%): | Meses de Obras/Serviços:

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$) Unitário	Valores (R$) Total	*Obs.
1	Serviços Preliminares					
1.1	Placa Obra pintada e fixada (2,00x1,00m)	m2	2,00	204,00	408,00	
2	Drenagem Pluvial Superficial					
2.1	Escavação Mecanica de solo	m3	51,20	2,55	130,56	cf
2.2	Colchao de Areia 5cm	m3	3,20	78,00	249,60	
2.3	Tubo concr armado classe A-2 PB DN400mm c/rejunte	unid	160,00	36,18	5.788,80	
2.4	Tubo concr armado classe A-2 PB DN600mm c/rejunte	unid		84,00		
2.5	Boca de Lobo com grade - simples	unid	9,00	668,00	6.012,00	
2.6	Reaterro material vala compactação mecanica	m3	22,40	6,22	139,33	cf
3	Meio Fio					
3.1	Escavação manual de solo	m3	9,48	22,32	211,59	
3.2	Meio fio concreto 10x30x100	unid	632,60	23,92	15.131,79	
4	Pavimentação					
4.1	Compactação do subleito com rolo compressor	m2	2.501,70	1,79	4.478,04	cf
4.2	Calçamento com Poliedros sobre colchão de areia	m2	2.501,70	29,56	73.950,25	
4.3	Rejuntamento em pó de pedra e=3cm	m3	75,06	61,00	4.578,66	
4.4	Compactação do pavimento com rolo compressor	m2	2.501,70	1,43	3.577,43	cf
5	Sinalização					
5.1	Placa c/ pedestal metalica inf velocidade	unid	6,00	78,00	468,00	
5.2	Placa c/ pedestal metalica inf de nome rua	unid	10,00	78,00	780,00	
	BDI utilizado = 30,01%					
				TOTAL	**115.904,06**	

Responsável técnico pelos itens: Eng. Civil Juliana Aísi Breger Cenci

Responsável técnico pelos itens: Eng. Civil Juliana Aísi Breger Cenci

29-mar-10
Data

*** Obs**

- **C** Contrapartida exclusivamente financeira
- **CF** Contrapartida exclusivamente física
- **R** Exclusivamente repasse/subsídio
- **F** Exclusivamente outras fontes