



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 24, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



Agente Promotor:

Obra:

Área:

Local:

Data:

DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MONTE CARLO

REFORMA DE TELHADO - SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

169,61m²

PERÍMETRO URBANO - MONTE CARLO - SC

março-24

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (2,00x1,20m)	M2	2,40	309,77	27,00%	393,41	944,18	103689
Sub total do Item							944,18	
2	REMOÇÕES							
.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	218,64	3,42	27,00%	4,34	949,64	97647
.2	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNID	15,00	182,02	27,00%	231,17	3.467,48	97652
.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA (CAIBROS E RIPAS) PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	218,64	7,37	27,00%	9,36	2.046,45	97650
.4	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	152,70	1,83	27,00%	2,32	354,89	97640
.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNID	57,00	0,72	27,00%	0,91	52,12	97660
.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNID	21,00	1,82	27,00%	2,31	48,54	97665
Sub total do Item							6.919,12	
3	COBERTURA							



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 24, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M2	210,88	61,90	27,00%	78,61	16.577,91	92543
.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID	9,00	2.300,85	27,00%	2.922,08	26.298,72	92562
.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAL PARA FIXAÇÃO	M2	210,88	43,86	27,00%	55,70	11.746,48	94207
.4	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	169,61	22,26	27,00%	28,27	4.794,91	94226
Sub total do Item							59.418,01	
4	FORRO							
.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	M2	152,70	68,08	27,00%	86,46	13.202,69	96116
Sub total do Item							13.202,69	
5	ALVENARIA							
.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	9,70	93,24	27,00%	118,41	1.148,62	103330
.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	19,40	4,51	27,00%	5,73	111,12	87879
.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	19,40	42,67	27,00%	54,19	1.051,30	87794
Sub total do Item							2.311,04	
6	PINTURA							
.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	19,70	2,97	27,00%	3,77	74,31	88415



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 24, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	19,70	12,24	27,00%	15,54	306,23	88489
Sub total do Item							380,54	
7	CALHAS E RUFOS							
.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M	42,00	61,78	27,00%	78,46	3.295,35	94227
.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	9,70	50,37	27,00%	63,97	620,51	94231
Sub total do Item							3.915,85	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID	52,00	144,52	27,00%	183,54	9.544,10	104475
.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO).	UNID	5,00	186,84	27,00%	237,29	1.186,43	104476
.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID	21,00	169,95	27,00%	215,84	4.532,57	104473
.4	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,00	32,87	27,00%	41,74	166,98	104474
.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	21,00	34,43	27,00%	43,73	918,25	103782
.6	PONTO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA - INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, FIAÇÃO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	5,00	184,14	27,00%	233,86	1.169,29	93144
.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	376,17	27,00%	477,74	477,74	101875
.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	20,00	13,20	27,00%	16,76	335,28	93655



Prefeitura Municipal de Monte Carlo - CNPJ: 95.996.104/0001-04
Rodovia SC 452 - Km 24, nº 1551 - Centro - CEP: 89618-000 - Telefone: (49) 3546 0194



.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	152,33	27,00%	193,46	580,38	101894
.10	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UNID	1,00	2.002,54	27,00%	2.543,23	2.543,23	101510
Sub total do Item							21.454,24	
9	SERVIÇOS FINAIS							
.1	LIMPEZA COMPLETA DA OBRA	M2	152,70	9,43	27,00%	11,98	1.828,75	DEINFRA - 42846
Sub total do Item							1.828,75	
TOTAL							R\$	110.374,42

Sinapi	
Data:	fev/24
Local:	Florianópolis
%:	27,00%

Janieri Romanatto
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC AI05267-5

Nathan Santin Gonçalves
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 197.325-9